

ALL. A)

Regione Autonoma della Sardegna

A.S.L. n°4 - LANUSEI

PRESIDIO OSPEDALIERO

"NOSTRA SIGNORA DELLE MERCEDE" DI LANUSEI

-Progetto Definitivo-Esecutivo

PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANUSEI

-REALIZZAZIONE SCALE E ASCENSORI-

LOTTO FUNZIONALE (3)

- STRALCIO OPERE EDILI DI COMPLETAMENTO -

DATA: LANUSEI APRILE 2015	Relazione Generale	All. A.1
AGG.:		

<p>COMMITTENTE</p> <p>AZIENDA U.S.L. N.4 LANUSEI Via Piscinas 08045-LANUSEI</p> <p><i>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO: DOTT. FEDERICO ARGOLAS</i></p> <hr/>	<p>IL PROGETTISTA</p> <p>ING. FRANCESCO MARIA PISANO</p> <p></p> <hr/>	<p>STUDIO DI PROGETTAZIONE</p> <p>ING. FRANCESCO MARIA PISANO Via Vittorio Emanuele n° 160 08044 - JERZU (OG) Tel.: 0782/729004 E-mail: f.maria@tiscali.it</p>
<p>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</p> <p>ING. PAOLO COSTA Via Piscinas 08045-LANUSEI</p> <p><i>IL R.U.P.: ING. PAOLO COSTA</i></p> <hr/>		

1. Introduzione.

La presente relazione illustra la progettazione esecutiva dei lavori di completamento della scala a prova di fumo a servizio del blocco pronto soccorso, ortopedia, cardiologia e centro dialisi nel P.O. "NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE" di Lanusei.

A seguito della delibera del Direttore Generale n. 139 del 08.04.2013, con la quale è stata accolta la richiesta di risoluzione contrattuale da parte dell'impresa e, successivo stato di consistenza con il relativo verbale redatto in data 07.05.2013, i lavori devono essere completati per poter garantire la funzionalità e la sicurezza secondo i parametri stabiliti nel seguente progetto.

Non viene ricompreso nel presente progetto il completamento dell'ascensore in quanto lo stesso risulta parzialmente realizzato nell'ambito delle opere precedenti oggetto di risoluzione contrattuale; risulta pertanto opportuno prevedere separatamente l'esecuzione delle opere di completamento dell'ascensore, poiché le stesse possono utilmente essere eseguite dalla stessa ditta specializzata fornitrice di quanto parzialmente eseguito al fine di una unicità di responsabilità e di rilascio di certificazioni e documentazione relativa necessaria per la messa in servizio.

Al piano terra, attualmente, è ubicato l'ingresso principale dell'Ospedale con la guardiola, centralino ed il pronto soccorso. Al piano primo sono in corso i lavori di ristrutturazione del vecchio reparto di dialisi per la realizzazione del blocco ambulatoriale dell'ortopedia. Al piano secondo, in fase di completamento, è ubicato il blocco di cardiologia con l'UTIC. Al piano terzo è ubicato il reparto di dialisi che, attualmente non ha un blocco scala e ascensore direttamente collegato al reparto.

Con questo intervento di ristrutturazione e adeguamento del vecchio corpo scala, si darà maggiore funzionalità e percorribilità ad una parte dell'ospedale che attualmente non ha un collegamento adeguato di tipo verticale, ed in modo particolare, verrà garantito il collegamento diretto tra il pronto soccorso, l'ortopedia, la cardiologia e la dialisi.

L'attività è individuata al punto 86 del D.M. 16/2/1982 relativo agli ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto ed è disciplinata in maniera specifica dalle norme di prevenzione incendi di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 227 del 27 Settembre 2002, "Approvazione della regola tecnica di

prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private".

Nella redazione del progetto, oltre alla citata norma, sono state seguite le disposizioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro.

Entro l'area interessata sono inoltre individuate altre attività soggette al controllo di prevenzione incendi.

Il progetto che si sta illustrando è stato esaminato con esito favorevole dal Comando provinciale dei VV.F.

Il presidio ospedaliero consta di camere di degenza per complessivi 143 posti letto oltre alle camere per il personale ausiliario e per gli studi medici.

La costruzione è stata realizzata in diversi tempi e diverse sono le modalità costruttive che, nel tempo, sono state utilizzate: l'ala vecchia dello stabile è stata costruita in pietrame granitico e solai in latero-cemento, mentre le porzioni di fabbricato successivamente aggiunte sono state realizzate in calcestruzzo armato e tamponamento in mattoni forati a camera d'aria.

Il fabbricato ha un'altezza inferiore a 24 metri e sarà dotato di 8 scale, di cui 5 interne protette e 3 esterne di sicurezza.

La proposta progettuale si fonda sull'esigenza di completare funzionalmente le scelte fatte a suo tempo.

Le opere edili da realizzare nel complesso ospedaliero in oggetto comprendono:

- ridefinizione degli spazi funzionali;
- compartimentazione verticale e orizzontale;
- individuazione delle vie di esodo e delle zone di raccolta ai piani per l'esodo orizzontale progressivo;
- demolizione e rifacimento dei pavimenti, dei rivestimenti, degli intonaci e dei controsoffitti;
- sostituzione degli infissi esterni e delle porte interne;

Gli impianti tecnologici da realizzare nel complesso ospedaliero in oggetto comprendono:

1. impianti elettrici costituiti da:
 - distribuzione principale e secondaria;
 - impianti utilizzatori;
 - impianti di sicurezza;
2. opere di prevenzione incendi costituiti da:
 - impianto di rilevazione incendi
 - impianto di illuminazione di emergenza.
 - Impianto di estinzione incendi

2. Opere edili.

2.1. Rimodulazione degli spazi e compartimentazione.

La ridefinizione degli spazi al piano terra è frutto dello studio generale cui è stata assoggettata tutta la struttura al momento della acquisizione del preventivo parere del comando dei Vigili del fuoco.

Al riguardo giova ricordare che era stata interamente studiata la distribuzione interna degli ambienti e la corretta posizione delle vie di esodo e dell'ingresso principale in funzione della razionalizzazione degli spazi per il miglior utilizzo del P.O., nel rispetto rigoroso degli standard di sicurezza e funzionalità imposti dalle norme vigenti. Intorno a questi elementi funzionali sono stati ridisegnati gli spazi tenendo conto della specifica destinazione sanitaria, ma correlandoli strettamente con l'esigenza di rispetto dei parametri di sicurezza.

Gli elaborati e le tabelle allegate forniscono il quadro dettagliato dello stato dei luoghi esteso a tutto il presidio ospedaliero e, in particolare, ai piani oggetto dell'intervento progettuale che si sta illustrando.

2.2. Modalità costruttive.

Di seguito sono elencate le lavorazioni per il completamento del vano scala ed ascensore del lotto 3:

- Scala di collegamento tra il 2° e 3° piano, in getto di calcestruzzo cementizio armato, costituita da n. 3 rampe e n. tre pianerottoli della larghezza di m. 1,20-1,25 e dello sviluppo complessivo di m. $(2,85+1,35+3,60+1,40+2,35+1,65) = m\ 13,20$, e da n. 26 gradini, 01 pedata cm. 29 e alzata cm. 17,8, eseguita secondo le specifiche indicate negli elaborati grafici allegati;
- Solaio di calpestio del deposito al 3° piano, in getto di calcestruzzo cementizio armato, costituito da una piastra delle dimensioni di $(4,55*1,20+ 1,22*0,20)*0,25$, eseguito secondo le specifiche indicate negli elaborati grafici allegati;
- Battiscopa eseguito in lastre di marmo rosso Verona levigato lucido, lungo cm 46, spessore cm. 2, altezza cm 17,8, poste in opera sui due lati contrapposti di ogni gradino e sui pianerottoli intermedi e di arrivo della scala di collegamento tra il 2° e 3° piano;
- Lastre di marmo Orosei dello spessore di cm.3 date in opera per la formazione delle pedate dei gradini, per la pavimentazione dei pianerottoli intermedi e di arrivo della scala di collegamento tra il 2° e 3° piano, per la pavimentazione del nuovo deposito al terzo 04 piano;
- Lastre di marmo Orosei dello spessore di cm. 2 date in opera per la formazione delle alzate dei gradini della scala di collegamento tra il 2° e 3° piano;
- Corrimano eseguito con tondino d'acciaio liscio del \varnothing 14 mm, fissato alla parete con mensola eseguita con tondino d'acciaio del \varnothing 10 mm saldato al corrimano, posto in opera nelle rampe della scala per tutto il suo sviluppo, p.t. - p. 3°, su entrambi i lati;
- Solaio bitrave dello spessore finito di cm. 25, eseguito al 3° piano per realizzare il piano di arrivo dell'ascensore, delle dimensioni di mq. $(3,05*1,17)$, con travetti in cap prefabbricati posti in opera a interasse di cm. 62, pignatte laterizie di cm. 25*20*38, getto in 07 calcestruzzo cementizio vibrato composto da kg 350 di cemento tipo 42.5, mc 0,40 di sabbia lavata e mc 0,80 di pietrisco lavato;

- Finitura delle pareti interne del vano scala e esterne del vano ascensore, per tutto il suo sviluppo, p.t. - p. 3°, eseguita a qualsiasi altezza dal pavimento e per qualsiasi altezza all'intradosso del soffitto con lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, superficie a vista liscia, fissato con viti fosfatate autofilettanti alla struttura in profili di acciaio zincato di idonea sezione e dimensione, eventualmente variabile al fine di ottenere la perfetta complanarità del piano di posa, atta a sopportare il peso della struttura finita;
- Rasatura di superficie preventivamente predisposta, dello sviluppo complessivo non inferiore a mq. 115,00, verticale o orizzontale, curva o piana, eseguita, a qualsiasi altezza, con rasante polivalente tipo "TD 13 P1 HD SYSTEM" a base di calce idraulica naturale, 08 fornito da Azienda con sistema di qualità, certificato secondo le norme ISO 9000, regolatore di assorbimento, traspirante, ricopribile con prodotti minerali o rivestimenti minerali colorati nella massa;
- Controsoffitto eseguito nel vano scala per tutto il suo sviluppo, p.t. - p. 3°, su superfici piane, inclinate o curve su una sola dimensione, a qualsiasi altezza dal pavimento e per qualsiasi altezza dell'intradosso del soffitto, con lastre di cartongesso dello spessore di 15 mm, superficie a vista liscia, fissato con viti fosfatate autofilettanti alla struttura in profili di acciaio zincato di idonea sezione e dimensione, eventualmente variabile al fine di ottenere la perfetta complanarità del piano di posa, atta a sopportare il peso della struttura finita, sospesa con pendino regolabile al soffitto di posa; compresa la lastra in cartongesso, la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio zincato di sezione idonea fissato con zanche o tasselli al soffitto, la perfetta esecuzione delle giunzioni delle lastre con la posa di nastro di fibra di vetro autoadesivo annegato nello stucco in modo da rendere uniforme la superficie di controsoffittatura, da sottoporre a ulteriore trattamento di pittura compensata a parte;
- Rivestimento decorativo sintetico lucido per interno a base di copolimero acrilico, con effetto lucido spatolato realizzato su supporto precedentemente rasato, eseguito secondo le indicazioni degli elaborati grafici e della D.L., per una superficie non inferiore a mq 30;
- Tinteggiatura igienizzante realizzata mediante applicazione di idropittura alla calce, avente reazione al fuoco di classe 0, caratteristiche di alta copertura a secco, altamente traspirante, elevato indice di bianco e idrorepellente, composta da calce aerea stagionata,

cariche 11 carbonate cristalline micronizzate, colle tempranti e pigmenti minerali inorganici;

- Rimozione di infissi, porte, ringhiere, grate, corrimano, finestre, corpi radianti e quanto presente nel vano scala e nella via di esodo al piano terra e non previsto nelle lavorazioni di finitura, di qualsiasi tipo, materiale e dimensione;
- Smaltimento a discarica autorizzata materiali misti, inerti, ferrosi, lignei etc di qualunque tipo e dimensione, derivanti dalle demolizioni degli intonaci e dei solai, delle murature e di tutte le parti in demolizione o semplice rimozione nell'appalto, compresa la 13 cernita dei materiali stessi al fine di separare i materiali inerti da quelli di altro tipo e genere, incluso il carico e il trasporto a discarica autorizzata da procurarsi a cura e spesa dell'impresa;
- Porte tagliafuoco a due battenti, a due ante cm. 180*210, REI 120, conformi alle norme UNI 9723, poste in opera al piano terra e al piano terzo, ciascuna eseguita secondo le indicazioni degli elaborati grafici;
- Porte tagliafuoco a due battenti, a un'anta cm. 80-90*210, REI 120, conforme norme UNI 9723, poste in opera al piano terra e al piano terzo, ciascuna eseguita secondo le indicazioni degli elaborati grafici;
- Vetrate fisse poste in opera secondo quanto indicato negli elaborati grafici, ciascuna realizzata in profilati estrusi di lega primaria d'alluminio 6060 secondo le norme UNI EN 573 UNI EN 755-5 allo stato fisico T5 secondo la normativa UNI EN 515 anodizzato 16 verniciato con colori a scelta della Stazione appaltante, dello spessore minimo di 52 mm, a taglio termico e profilo arrotondato, completo di vetrocamera composta da due vetri antinfortuno, spessore di ciascuno mm. 6/7, ed intercapedine;
- Apparecchi illuminanti in emergenza installati nel controsoffitto o a parete con corpo in lamiera di acciaio, riflettore in policarbonato metallizzato con polveri di alluminio, completo di diffusore in vetro stampato anabbagliante spessore 5mm e di batterie 17 al piombo od al nichel-cadmio per autonomia minima pari a 2 h dotata di dispositivo di supervisione centralizzata tramite centralina;

- Ripristino e rinforzo di stipiti e architravi dei vani porta-finestra e delle aperture nelle pareti della scala e dell'ascensore all'interno e all'esterno del vano scala lotto 3, consistente nella pulizia e nella rimozione di materiali in distacco mediante getti d'aria a pressione 18 moderata, lavaggio e pulizia delle superfici d'attacco con acqua nebulizzata e rimozione dei residui con spazzole di setole dure;
- Realizzazione delle pareti al piano terra e al piano terzo, secondo quanto specificato negli elaborati grafici allegati, per completare i vani porta di accesso al pronto soccorso, n. 2 vani, al locale macchine ascensore n. 1, al reparto dialisi, n. 1, la delimitazione del 19 deposito di nuova costruzione, la chiusura dei vani luce presenti, , eseguita in muratura portante di muroblocco pesante 20*25*30 dello spessore di cm. 20 posti in opera con malta cementizia dosata a q.li 5 di cemento, eseguito a qualsiasi altezza;
- Realizzazione delle pareti al piano terra e al piano terzo, secondo quanto specificato negli elaborati grafici allegati, per completare i vani porta di accesso al pronto soccorso, n. 2 vani, al locale macchine ascensore n. 1, al reparto dialisi, n. 1, la delimitazione del 20 deposito di nuova costruzione, la chiusura dei vani luce presenti, eseguito in tavolato di mattoni forati 8*15*30 dello spessore di cm. 8 posti in opera con malta cementizia dosata a q.li 5 di cemento, eseguito a qualsiasi altezza;
- Intonaco civile dello spessore finito non inferiore a mm. 20 per pareti interne e nei soffitti, verticali, orizzontali, curve, per completare i vani porta di accesso al pronto soccorso, al locale macchine ascensore, al reparto dialisi, la delimitazione del deposito di 21 nuova costruzione, la chiusura dei vani luce presenti e chiusi con le nuove murature;
- Tinteggiatura igienizzante realizzata mediante applicazione di idropittura alla calce, avente reazione al fuoco di classe 0, caratteristiche di alta copertura a secco, altamente traspirante, elevato indice di bianco e idrorepellente, composta da calce aerea stagionata, cariche 22 carbonate cristalline micronizzate, colle tempranti e pigmenti minerali inorganici. per completare i vani porta di accesso al pronto soccorso, al locale macchine ascensore, al reparto dialisi, la delimitazione del deposito di nuova costruzione, la chiusura dei vani luce presenti e chiusi con le nuove murature;
- Punti luce ciascuno dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in 04- SA-001 PVC, passanti e sfilabili entro tubo

isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle 23 murature o a pavimento o a soffitto, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma;

- Punti presa sottotraccia compresa la linea dorsale, forniti e posti in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori di tipo N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq (prese fino 24 16A) e 6 mmq (prese fino a 32 A);
- Smontaggio e rimessa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, a due ante di qualunque tipo e dimensione, conforme norme UNI 9723, posta in opera al secondo piano, eseguita secondo le indicazioni degli elaborati grafici, del tipo omologato presso il Centro 25 Studi Esperienze Antincendio di Roma Capannelle;
- Controsoffitto eseguito con pannelli modulari mm 600*600*15, in lana minerale compressa, materiali inerti e leganti naturali, senza uso di amianto e formaldeide, dotati di una prima mano di fondo su entrambi i lati e con lato a vista verniciato di bianco, densità 26 compresa tra 330 e 400 kg/mc, reazione al fuoco REI 180 Classe 0;3
- Porta realizzata con profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (UNI 9006/1) a taglio termico e profilo arrotondato, tolleranze dimensionali e spessori UNI EN 12020-02, composta da due ante e sopra luce fisso, di luce netta complessiva, stipite - architrave - 27 stipite - pavimento, di m. 1,60*2,90, ante apribili delle dimensioni di m. 2*1,45*2,10, sopra luce fisso n. 1*1,45*0,80;
- Apparecchi illuminanti in emergenza installati nel controsoffitto del dismesso androne di ingresso e destinato a via di esodo del pronto soccorso e della scala "C", con corpo in lamiera di acciaio, riflettore in policarbonato metallizzato con polveri di alluminio, 28 completo di diffusore in vetro stampato anabbagliante spessore 5 mm e di batterie al piombo od al nichel-cadmio per autonomia minima pari a 2 h dotata di dispositivo di supervisione centralizzata tramite centralina;
- Porta tagliafuoco a due battenti, a due ante cm. (90+30)*210, REI 120, conforme norme UNI 9723, posta in opera al piano terra, eseguita secondo le indicazioni degli elaborati grafici;

- Porta tagliafuoco a due battenti, a due ante cm. (90+60)*210, REI 120, conforme norme UNI 9723, posta in opera al piano terra, eseguita secondo le indicazioni degli elaborati grafici;
- Porte interne per ambienti ospedalieri, con sistema di apertura scorrevole tipo scrigno posizionato nella muratura;
- Porte interne per ambienti ospedalieri e uffici ad una o due ante, classe di comportamento al fuoco non superiore ad 1;
- Completamento e rifinitura delle pareti di sbarco e dei vani porta dell'ascensore ai quattro piani.

Regione Autonoma della Sardegna

A.S.L. n°4 - LANUSEI

PRESIDIO OSPEDALIERO

"NOSTRA SIGNORA DELLE MERCEDE" DI LANUSEI

-Progetto Definitivo-Esecutivo

PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANUSEI

-REALIZZAZIONE SCALE E ASCENSORI-

LOTTO FUNZIONALE (3)

- STRALCIO OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'ASCENSORE -

DATA: LANUSEI APRILE 2015

Relazione Generale

All.

AGG.:

A.1

COMMITTENTE

AZIENDA U.S.L. N.4 LANUSEI

Via Piscinas
08045-LANUSEI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO: DOTT. FEDERICO ARGJOLAS

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO


ING. PAOLO COSTA

Via Piscinas
08045-LANUSEI

IL R.U.P.: ING. PAOLO COSTA

IL PROGETTISTA

ING. FRANCESCO MARIA PISANO



STUDIO DI PROGETTAZIONE

ING. FRANCESCO MARIA PISANO

Via Vittorio Emanuele n° 160
08044 - JERZU (OG) Tel.: 0782/729004
E-mail: f.maria@tiscali.it

1. Introduzione.

La presente relazione illustra la progettazione esecutiva dei lavori di completamento dell'ascensore monta lettighe all'interno del vano scala a prova di fumo a servizio del blocco pronto soccorso, ortopedia, cardiologia e centro dialisi nel P.O. "NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE" di Lanusei.

A seguito della delibera del Direttore Generale n. 139 del 08.04.2013, con la quale è stata accolta la richiesta di risoluzione contrattuale da parte dell'impresa e, successivo stato di consistenza con il relativo verbale redatto in data 07.05.2013, i lavori devono essere completati per poter garantire la funzionalità e la sicurezza secondo i parametri stabiliti nel seguente progetto.

L'ascensore in oggetto risulta parzialmente realizzato nell'ambito delle opere precedenti oggetto di risoluzione contrattuale; risulta pertanto opportuno prevedere separatamente l'esecuzione delle opere di completamento dell'ascensore, in quanto le stesse possono utilmente essere eseguite dalla stessa ditta specializzata fornitrice di quanto parzialmente eseguito al fine di una unicità di responsabilità e di rilascio di certificazioni e documentazione relativa necessaria per la messa in servizio.

Al piano terra, attualmente, è ubicato l'ingresso principale dell'Ospedale con la guardiola, centralino ed il pronto soccorso. Al piano primo sono in corso i lavori di ristrutturazione del vecchio reparto di dialisi per la realizzazione del blocco ambulatoriale dell'ortopedia. Al piano secondo, in fase di completamento, è ubicato il blocco di cardiologia con l'UTIC. Al piano terzo è ubicato il reparto di dialisi che, attualmente non ha un blocco scala e ascensore direttamente collegato al reparto.

Con questo nuovo intervento di ristrutturazione e adeguamento del vecchio corpo scala e ascensore, si darà maggiore funzionalità e percorribilità ad una parte dell'ospedale che attualmente non ha un collegamento adeguato di tipo verticale, ed in modo particolare si realizzerà un ascensore monta lettighe con il collegamento diretto tra il pronto soccorso, l'ortopedia, la cardiologia e la dialisi.

L'attività è individuata al punto 86 del D.M. 16/2/1982 relativo agli ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto ed è disciplinata in maniera specifica dalle norme di prevenzione incendi di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 settembre 2002, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale N. 227 del 27 Settembre 2002, “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”.

Nella redazione del progetto, oltre alla citata norma, sono state seguite le disposizioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro.

Entro l'area interessata sono inoltre individuate altre attività soggette al controllo di prevenzione incendi.

Il progetto che si sta illustrando é stato esaminato con esito favorevole dal Comando provinciale dei VV.F.

Il presidio ospedaliero consta di camere di degenza per complessivi 143 posti letto oltre alle camere per il personale ausiliario e per gli studi medici.

La costruzione è stata realizzata in diversi tempi e diverse sono le modalità costruttive che, nel tempo, sono state utilizzate: l'ala vecchia dello stabile è stata costruita in pietrame granitico e solai in latero-cemento, mentre le porzioni di fabbricato successivamente aggiunte sono state realizzate in calcestruzzo armato e tamponamento in mattoni forati a camera d'aria.

Il fabbricato ha un'altezza inferiore a 24 metri e sarà dotato di 8 scale, di cui 5 interne protette e 3 esterne di sicurezza.

La proposta progettuale si fonda sull’esigenza di completare funzionalmente le scelte fatte a suo tempo.

Le opere edili da realizzare nel complesso ospedaliero in oggetto comprendono:

- ridefinizione degli spazi funzionali;
- compartimentazione verticale e orizzontale;
- individuazione delle vie di esodo e delle zone di raccolta ai piani per l’esodo orizzontale progressivo;
- demolizione e rifacimento dei pavimenti, dei rivestimenti, degli intonaci e dei controsoffitti;

- sostituzione degli infissi esterni e delle porte interne;

Gli impianti tecnologici da realizzare nel complesso ospedaliero in oggetto comprendono:

1. impianti elettrici costituiti da:

- distribuzione principale e secondaria;
- impianti utilizzatori;
- impianti di sicurezza;

2. opere di prevenzione incendi costituiti da:

- impianto di rilevazione incendi
- impianto di illuminazione di emergenza.
- Impianto di estinzione incendi

2. Modalità costruttive

Opere elettriche, meccaniche e edili occorrenti per il completamento dell'installazione e la sua messa in esercizio dell'ascensore oleodinamico a servizio della scala C annessa al reparto pronto soccorso.

L'ascensore dovrà essere conforme alle norme D.P.R. 34 162/99 - Dir. Europea 95/16 CE - UNI EN 81.2 - UNI EN81.71 - UNI EN81.70 - UNI EN 81.28.

Dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- tipo trazione: oleodinamico pistone laterale in taglia;
- portata: Kg. 1125;
- capienza persone: 16;
- velocità m/s:0,62;
- fermate: 4;
- servizi: 4 stesso lato;

- alimentazione elettrica: V 380 trifase 220 monofase 50 Hz;
- motore pompa oleodinamica: 20 HP - 14,7 KW;
- tensione di manovra: V 48 cc;
- vano corsa: dimensioni interne in pianta: 2550 x 1600 mm;
- testata: 3.400 mm;
- fossa: 1500 mm;
- macchinario: con locale apposito;
- manovra: universale - automatica a pulsanti;
- cabina: dimensioni interne mm. 1030 P x 2370 L x 2170 h; porta luce 1500 x 2000 h. rivestimento interno acciaio inox quadro DEC 16;
- accesso con porta automatica telescopica a due partite rivestimento interno acciaio inox;
- quadro DEC 16 luce 1500 X 2000 h. con soglia in alluminio rinforzata.

accessori in cabina:

- bottoniera a colonna citofono;
- display;
- gong per avviso arrivo al piano;
- luce di emergenza, operatore porte a comando da microprocessore con regolazione di velocità ad autoapprendimento;
- illuminazione con lampade a risparmio energetico contenute in controcielino.

porte ai piani:

- automatiche telescopiche a due partite rivestimento interno acciaio inox quadro DEC 16 luce 1500 X 2000 h. – REI 120 con soglia in alluminio rinforzata.

Bottoniere ai piani:

- con placca in acciaio inox, pulsante tipo antivandalo di chiamata con illuminazione rossa in caso di occupato, antivandalo e adatti per i disabili conformi a UNI EN81.71 UNI EN81.70.

Bottoniera in cabina:

del tipo a colonna con pulsanti antivandalo e adatti per i disabili conformi alle norme UNI EN81.71 UNI EN81.70, per comando di marcia, comando apertura porta, allarme con collegamento bidirezionale a norma EN 81.28;

Sistema per utilizzo esclusivo a utenti autorizzato:

- n. 4 lettore di badge micro 1 accesso memoria ram 32kb removibile con capacità di 3.500 transazioni, con relè consenso chiamata.
- n.1 convertitore lc21c rs 232/485 n.4 testina lettura alluminio con trasponder da esterno con lettura di prossimità senza contatto fisico, montati in prossimità di ogni bottoniera di piano.
- n.1 software controllo accessi cont.acc per sistemi operativi a 32 bit (win.'95,'98, nt2000 millenium, xp): -gestione orari di ingresso diversificabili per utente; -gestione accesso per giorni della settimana e festività; -stampa transiti giornalieri utenti; -stampa transiti mensili per utenti; - stampa transiti accessi non "autorizzati";
- n.30 badges trasponder (tessere) compresi nella prima fornitura; -collegamento p.c. remoto con cavo dedicato o LAN aziendale;

Dispositivo VVVF oleoinvert:

- Dispositivo VVVF con regolazione in frequenza variabile, per eliminazioni complete delle correnti di spunto, rifasamento corrente assorbita, riduzione consumo energetico tra il 20 e il 40 %; eliminazione "strappi" in partenza e aumento del confort della corsa, aumento precisione di fermata indipendentemente dal carico a norma UNI EN 81.70, precisione e confort nel rilivellamento al piano e maggiore silenziosità.

Compresa la fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature occorrenti per l'attivazione funzionale dell'impianto parzialmente installato:

- N. 1 trasformatore quadro toroidale 600VA, 8 morsetti per quadro di manovra
CORREDATO DI PROTEZIONE TERMICA 130°C;

- N. 1 KIT combinatore telefonico comprensivo di parla/ascolta, microfono e
microtelefono;

- N. 1 bottoniera di manutenzione quadro precablata + cavo lunghezza 2000 mm;

- N. 1 illuminazione lungo il vano di corsa precablata;

-N. 1 kit posizionamento vano per collegamento quadro idraulico + fascette +tasselli +
fissaggio canale e linea rigida cablaggio emendamento A3 quadro e pistone;

- N. 1 coppia di fotocellula 24 Vdc 1 raggio lunghezza cavo 2000 mm;

- n. 20 tiranti attacco ante;

- Rivestimento pavimento cabina in gomma a bolli;

Compresi tutti i materiali di consumo occorrenti; il trasporto; la manodopera specializzata
per l'installazione; collaudo in conformità all'All. X DPR 162/99;

- impianto di illuminazione vano di corsa e locale macchine a norma UNI EN 81.2;
quadro di sezionamento nel locale macchine.

Compresa la pulizia dell'impianto e del vano ascensore, la lubrificazione dell'impianto. E'
inoltre compreso il carico scarico e trasporto a pié d'opera, le opere di tinteggiatura a norma del
vano ascensore, eventuali piccole opere murarie occorrenti per la funzionalità dell'impianto,
l'espletamento delle pratiche necessarie per il collaudo da parte dell'ente all'uopo preposto,
l'espletamento delle pratiche relative al certificato di prevenzione incendi presso i vigili del
fuoco, gli impianti elettrici, le opere murarie nel vano motore per consentire la stesura e posa dei
collegamenti elettrici e idraulici, e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola
d'arte e funzionante nel rispetto della normativa vigente.

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL P.O. di Lanusei - REALIZZAZIONE SCALE E ASCENSORI - Lotto III completamento 1 2- Quadro generale - Parcella onorari progettazione direzione e sicurezza lavori

Descrizione delle opere	cl ctg	1	2	totale parziale	totale complessivo
Opere edili di edifici industriali ed edifici rurali di importanza maggiore.	I c		+ € 82.582,62	= € 82.582,62	
Impianti termoidraulici	III b	€ 28.500,00	+ €	= € 28.500,00	
Impianti elettrici	III c		+ € 10.180,00	= € 10.180,00	
totale		€ 28.500,00	€ 92.762,62	€ 121.262,62	
costi per la sicurezza		€ 1.416,94	+ € 8.000,00	= € 9.416,94	
totale importo delle opere		€ 29.916,94	+ € 100.762,62		€ 130.679,56
Totale costi per la sicurezza non soggetti a ribasso				€ 9.416,94	
Importo oggetto di ribasso		€ 130.679,56	- € 9.416,94	= € 121.262,62	
Importo netto lavori		€ 121.262,62	- € -	= € 121.262,62	
Importi per la sicurezza				€ 9.416,94	
Totale importo netto compresi oneri sicurezza		€ 121.262,62	+ € 9.416,94	=	€ 130.679,56
Prestazioni professionali e onorari					
progettazione definitiva			€ 7.174,92		
progettazione esecutiva			€ 6.997,44		
totale parziale				€ 14.172,36	
direzione lavori			€ 9.277,22		
misura e contabilità			€ 2.226,52		
totale parziale				€ 11.503,75	
altri compensi			€ -		
totale parziale				€ -	
certificato di regolare esecuzione			€ 331,76		
totale parziale				€ 331,76	
art. 17			€ 4.011,77		
totale parziale				€ 4.011,77	
coord.sic. in fase di prog.			€ 3.422,44		
coord.sic. in fase di esec.			€ 5.704,06		
totale parziale				€ 9.126,50	
Totale complessivo				€ 39.146,15	
Contributo inarcassa		4,00% *	€ 39.146,15	= € 1.565,85	
Totale					€ 40.711,99
IVA su opere					
IVA su opere		10,00% *	€ 130.679,56	= € 13.067,96	
IVA su onorari		22,00% *	€ 40.711,99	= € 8.956,64	
Totale IVA					€ 22.024,59
Cifra a disposizione per imprevisti					
		0,37% *	€ 130.679,56	= € 477,53	
					€ 477,53
Totale quadro economico					€ 193.893,68
Importo disponibile per installazione ascensore					€ 47.133,13
Importo disponibile per completamento opere edili					€ 146.760,55
Verifica contabile	€	193.893,68	-	47133,13	-
				146760,55	-€ 0,00

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL P.O. di Lanusei - REALIZZAZIONE SCALE E ASCENSORI - Lotto III completamente X 2- Quadro generale - Parcella onorari progettazione direzione e sicurezza lavori

Descrizione delle opere	cl	ctg	1	2	totale parziale	totale complessivo	
Opere edili di edifici industriali ed edifici rurali di importanza maggiore.		I c	+ €	82.582,62	= €	82.582,62	
Impianti elettrici		III c	+ €	10.180,00	= €	10.180,00	
totale			€	-	€	92.762,62	
costi per la sicurezza			+ €	8.000,00	= €	8.000,00	
totale importo delle opere			€	-	+ €	100.762,62	
Totale costi per la sicurezza non soggetti a ribasso					€	8.000,00	
Importo oggetto di ribasso			€	100.762,62	- €	8.000,00	
Importo netto lavori			€	92.762,62	- €	-	
Importi per la sicurezza					€	8.000,00	
Totale importo netto compresi oneri sicurezza			€	92.762,62	+ €	8.000,00	
Prestazioni professionali e onorari							
progettazione definitiva				€	5.349,63		
progettazione esecutiva				€	4.891,33		
totale parziale					€	10.240,96	
direzione lavori				€	6.679,69		
misura e contabilità				€	1.756,93		
totale parziale					€	8.436,63	
altri compensi				€	-		
totale parziale					€	-	
certificato di regolare esecuzione				€	174,33		
totale parziale					€	174,33	
art. 17				€	2.888,52		
totale parziale					€	2.888,52	
coord.sic. in fase di prog.				€	2.464,16		
coord.sic. in fase di esec.				€	4.106,93		
totale parziale					€	6.571,09	
Totale complessivo					€	28.311,52	
Contributo inarcassa			4,00% *	€	28.311,52	= €	1.132,46
Totale						€	29.443,98
IVA su opere			10,00% *	€	100.762,62	= €	10.076,26
IVA su onorari			22,00% *	€	29.443,98	= €	6.477,68
Totale IVA						€	16.553,94
Totale quadro economico						€	146.760,54

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL P.O. di Lanusei - REALIZZAZIONE SCALE E ASCENSORI - Lotto III completamento 1 - Quadro generale - Parcella onorari progettazione direzione e sicurezza lavori

Descrizione delle opere	cl ctg	1	2		totale parziale	totale complessivo
Impianti termoidraulici	III b	€ 28.500,00	+	=	€ 28.500,00	
totale		€ 28.500,00		€ -	€ 28.500,00	
costi per la sicurezza		€ 1.416,94	+	=	€ 1.416,94	
totale importo delle opere		€ 29.916,94	+	€ -		€ 29.916,94
Totale costi per la sicurezza non soggetti a ribasso					€ 1.416,94	
Importo oggetto di ribasso		€ 29.916,94	-	€ 1.416,94	= € 28.500,00	
Importo netto lavori		€ 28.500,00	-	€ -	= € 28.500,00	
Importi per la sicurezza					€ 1.416,94	
Totale importo netto compresi oneri sicurezza		€ 28.500,00	+	€ 1.416,94	=	€ 29.916,94
Prestazioni professionali e onorari						
progettazione definitiva				€ 1.825,29		
progettazione esecutiva				€ 2.106,11		
totale parziale					€ 3.931,40	
direzione lavori				€ 2.597,53		
misura e contabilità				€ 469,59		
totale parziale					€ 3.067,12	
altri compensi				€ -		
totale parziale					€ -	
certificato di regolare esecuzione				€ 157,43		
totale parziale					€ 157,43	
art. 17				€ 1.123,26		
totale parziale					€ 1.123,26	
coord.sic. in fase di prog.				€ 958,28		
coord.sic. in fase di esec.				€ 1.597,13		
totale parziale					€ 2.555,41	
Totale complessivo					€ 10.834,62	
Contributo inarcassa		4,00% *	€ 10.834,62	=	€ 433,38	
Totale						€ 11.268,01
IVA su opere		10,00% *	€ 29.916,94	=	€ 2.991,69	
IVA su onorari		22,00% *	€ 11.268,01	=	€ 2.478,96	
Totale IVA						€ 5.470,66
Cifra a disposizione per imprevisti		1,60% *	€ 29.916,94	=	€ 477,53	
						€ 477,53
Totale quadro economico						€ 47.133,13

ALL. B)


PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANUSEI
Realizzazione scale e ascensori –
Lotto funzionale 3 – Opere edili di completamento
Infissi zona Pronto Soccorso

CUP B23B06000220002 – CIG Z1C18D2955


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente: AZIENDA SANITARIA N. 4 LANUSEI
Via Piscinas nr. 5 –
08045 Lanusei

IL TECNICO
Geom. Guido Sorcinelli



LA DITTA
Vetreria Lai G. & Co.



PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANUSEI

Realizzazione scale e ascensori - Lotto funzionale 3 - Opere edili di completamento

Infissi zona Pronto Soccorso

CUP B23B06000220002 CIG Z1C18D2955

n° Ord.	N° Art.	DESCRIZIONE	U.M.	FATTORI				QUAN.	PREZZO	IMPORTO LAVORI	ONERI DI SICUREZZA
				P.U.	LUNG.	LARG.	ALT.				
1	ASL4.sc3 0.14	LAVORI A MISURA: Porta tagliafuoco a due battenti, a due ante cm 180x210 REI 120, conformi alla norma UNI 9723, poste in opera al piano terra, eseguita secondo le indicazioni degli elaborati grafici del tipo omologato pre sso il Centro Studi Esperienze Antincendio di Roma Capannelle, e dotata di ante in lamiera d'acciaio dello spessore di 10/10, spessore totale mm 80, scatola e pressopiegata a formare ala di battuta sul telaio in tutto il perimetro, con irrigidimento interno, intercapedine coibentata con lana di roccia, rostro di tenuta, con sede ricavata nel telaio nell'anta sul lato cerniere, telaio profilato sagomato a Z con sedi per le guarnizioni fumo freddo FF e fumo caldo FC, complete di zanche a murare, cerniere in acciaio rollato, serratura speciale antincendio, coppia di maniglie antincendio con anima in acciaio, mano antiruggine a base di polveri epossidiche polimerizzate in forno, due maniglioni antipatico. Compreso il dispositivo, applicato su ciascuna anta, di autochiusura normalmente aperto asservito al sistema di rivelazione incendi. Compresa le certificazioni della porta e della corretta posa, le opere murarie di scasso e ripristino, le apparecchiature e collegamenti elettrici e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.									
		Allegato C1 Posizione 15	1				1,00				
			cad.				1,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00		
2	ASL4.sc 3.0.15	Porta tagliafuoco a due battenti, a un'anta cm. 80-90x210 REI 120 conforme alla norma UNI 9723, posta in opera al piano terra, eseguita secondo le indicazioni degli elaborati grafici, del tipo omologato pre sso il Centro Studi Esperienze Antincendio di Roma Capannelle, e dotata di ante in lamiera d'acciaio dello spessore di 10/10, spessore totale mm 80, scatola e pressopiegata a formare ala di battuta sul telaio in tutto il perimetro, con irrigidimento interno, intercapedine coibentata con lana di roccia, rostro di tenuta, con sede ricavata nel telaio nell'anta sul lato cerniere, telaio profilato sagomato a Z con sedi per le guarnizioni fumo freddo FF e fumo caldo FC, complete di zanche a murare, cerniere in acciaio rollato, serratura speciale antincendio, coppia di maniglie antincendio con anima in acciaio, mano antiruggine a base di polveri epossidiche polimerizzate in forno, due maniglioni antipatico. Compreso il dispositivo, applicato su ciascuna anta, di autochiusura normalmente aperto asservito al sistema di rivelazione incendi. Compresa le certificazioni della porta e della corretta posa, le opere murarie di scasso e ripristino, le apparecchiature e collegamenti elettrici e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme vigenti.									
		Allegato C1 Posizione 16	2				2,00				
			cad.				2,00	€ 800,00	€ 1.600,00		
3	ASL4.sc 3.0.31	Porta interna per ambienti ospedalieri, con sistema di apertura scorrevole tipo scagno posizionato nella muratura, costituita dai componenti di seguito elencati: telaio in profilati estrusi di alluminio anodizzato verniciato, idoneo all'applicazione in ambienti sanitari e rispondente a tutti i dettami della normativa vigente applicabile allo specifico, con colori a scelta dell'Amministrazione, dello spessore minimo di 42 mm., e presentare profili arrotondati e privi di spigoli vivi; traversa di rinforzo in corrispondenza della serratura con anche funzione di paracolpi lettighe che protegga un'altezza tra 0,80 e 1,00 m dal piano del pavimento; pannelli in doppio laminato plastico antigraffio (interno ed esterno) con interposto pannello isolante, con elevate caratteristiche di resistenza all'abrasione, all'urto e al graffio, alle fessurazioni, idoneo all'applicazione in ambienti sanitari e rispondente a tutti i dettami della normativa vigente applicabile allo specifico, in particolare norme EN 438/1/91, avente le seguenti caratteristiche: 1, Laminato HGP spessore 0,5 mm, tolleranza 0,1, 2, Resistenza all'abrasione indice 3 giri Taber>350; 3, Resistenza termica superficiale a 180°C indice 4; Resistenza all'urto e al graffio indice 3f>2,0 Newton, 5, Resistenza alle fessurazioni indice 4. Compresa le cornici in profilato di alluminio estruso, che coprono totalmente lo spessore del muro e si presentano ben rifinite su entrambi i lati per murature di spessore qualunque, le cerniere idoneamente dimensionate e comunque in numero non inferiore a quattro per anta, di cui una a molla per l'autochiusura e una dotata di sfere reggispira e viti per la registrazione verticale, la maniglia in acciaio antilgancio di tipo antinfortunistico ed adatta anche all'applicazione in ambienti sanitari, completa di piastre con foro cilindrico, la serratura ad incasso con nottolino tipo yale a più mandate (per i bagni ulteriore dispositivo di chiusura dall'interno senza chiave); la lavorazione per la installazione di griglia, di qualunque dimensione e compensata a parte, di ripresa dell'aria e posta nella parte inferiore dell'infisso; la targhetta di contrassegno, con elementi di riferimento indicati dalla Stazione appaltante, applicata in battuta dell'anta principale.									
		Allegato C1 Posizione 32	2				2,00				
			cad.				2,00	€ 740,88	€ 1.481,76		
									€ 4.281,76	€ 0,00	

1/2

A riportare:

PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANUSEI

Realizzazione scale e ascensori - Lotto funzionale 3 - Opere edili di completamento

Inflissi zona Pronto Soccorso

CUP B23B05000220002 CIG Z1C18D2955

n° Ord.	N° Art.	DESCRIZIONE	U.M.	FATTORI				QUAN.	PREZZO	IMPORTO LAVORI	ONERI DI SICUREZZA									
				P.U.	LUNG.	LARG.	ALT.													
4	ASL4.sc 3.0.32	Riparto Porta interna per ambienti ospedalieri e uffici ad una o due anle, classe di comportamento al fuoco non superiore ad 1 (con idonea certificazione), realizzata con i componenti di seguito elencati: telaio in profilati estrusi di alluminio anodizzato verniciato, idoneo all'applicazione in ambienti sanitari e rispondente a tutti i dettami della normativa vigente applicabile allo specifico, con colori a scelta dell'Amministrazione, dello spessore minimo di 42 mm, e presentare profili arrotondati e privi di spigoli vivi, traversa di rinforzo in corrispondenza della serratura con anche funzione di paracolpi flettibile che protegga un'altezza tra 0,80 e 1,00 m. dal piano del pavimento; pannelli in doppio laminato plastico antigraffio (interno ed esterno) con interposto pannello isolante, con elevate caratteristiche di resistenza all'abrasione, all'urto e al graffio, alle fessurazioni, idoneo all'applicazione in ambienti sanitari e rispondente a tutti i dettami della normativa vigente applicabile allo specifico, in particolare norme EN 438/1/91, avente le seguenti caratteristiche. 1. Laminato HGP spessore 0,5 mm. tolleranza 0,1; 2. Resistenza all'abrasione indice 3 giri Taber>350, 3. Resistenza termica superficiale a 180°C indice 4, Resistenza all'urto e al graffio indice 3f>2.0 Newton; 5. Resistenza alle fessurazioni indice 4. Compresa: le cornici in profilato di alluminio estruso, che coprono totalmente lo spessore del muro e si presentano ben rifinite su entrambi i lati per murature di spessore qualunque; le cerniere idoneamente dimensionate e comunque in numero non inferiore a quattro per anta, di cui una a molla per l'autochiusura e una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale; la maniglia in acciaio antiaggancio di tipo antinfortunistico ed adatta anche all'applicazione in ambienti sanitari, completa di placche con foro cilindrico; la serratura ad incasso con nottolino tipo yale a più mandati (per i bagni ulteriore dispositivo di chiusura dall'interno senza chiave); la lavorazione per la installazione di griglia, di qualunque dimensione e compensata a parte, di ripresa dell'aria e posta nella parte inferiore dell'infisso; la targhetta di contrassegno, con elementi di riferimento indicati dalla Stazione appaltante, applicata in battuta dell'anta principale. Compresa le opere murarie di scasso e ripristino e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte																		
		Allegato C1 Posizione 33	4		4,00															
			cad		4,00	€ 579,50	€ 2.318,40													
		Oneri di sicurezza	1		1,00						€ 500,00									
			cad		1,00	€ 500,00				€ 500,00										
		TOTALE LAVORI A MISURA:							€ 6.600,16	€ 500,00										

LA DITTA VETRERIA LAI G. & CO. OFFRE
SULL'IMPORTO TOTALE DEI LAVORI UN
RIBASSO PARI AL 10% (DIECI PER CENTO)

VETRERIA - SERRAMENTI
di LAI GIAMPAOLO & C. s.a.s.
Viale Italia snc - tel. 0782 41270
09245 LANUSEI (OG)
P. IVA 01234170915

SOMMANO PER LAVORI A MISURA € 6.600,16
RIBASSO (10,00%) € 660,02
IMPORTO NETTO € 5.940,14
ONERI PER LA SICUREZZA € 500,00
TOTALE GENERALE € 6.440,14

Lanusei, 07 dicembre 2015

Il Tecnico
geom. Guido Sorcinelli

La Ditta
Vetria Lai G. & Co.

PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANUSEI
 REALIZZAZIONE SCALE E ASCENSORI
 LOTTO FUNZIONALE (3)
 OPERE EDILI DI COMPLETAMENTO

opere edili di completamento LOTTO 3 principali				STRALCIO PORTE ZONA ALTRO INTERVENTO		OPERE DA NON REALIZZARE	
RETTIFICA ALLEGATO C1	ERRATO	CORRETTO	ERRATO	CORRETTO	RIFERIMENTO ALLEGATO C1	QUANTITA'	IMPORTO
POSIZIONE 15	N.3 PORTE	N.2 PORTE	€ 3.600,00	€ 2.400,00	POSIZIONE 15	N.1 PORTA	€ 1.200,00
POSIZIONE 16	N.4 PORTE	N.2 PORTE	€ 3.200,00	€ 1.600,00	POSIZIONE 16	N.2 PORTE	€ 1.600,00
POSIZIONE 32	N.4 PORTE	ELIMINATO	€ 2.963,52	€ 0,00	POSIZIONE 32	N.2 PORTE	€ 1.481,76
POSIZIONE 33	N.8 PORTE	N.4 PORTE	€ 4.636,80	€ 2.318,40	POSIZIONE 33	N.4 PORTE	€ 2.318,40
					SOMMA		
RETTIFICA ALLEGATO C2	ERRATO	CORRETTO	ERRATO	CORRETTO	RIFERIMENTO ALLEGATO C2		
POSIZIONE 19	N.3 PORTE	N.2 PORTE	€ 3.600,00	€ 2.400,00	POSIZIONE 19	N.1 PORTA	€ 1.200,00
POSIZIONE 20	N.4 PORTE	N.2 PORTE	€ 3.200,00	€ 1.600,00	POSIZIONE 20	N.2 PORTE	€ 1.600,00
POSIZIONE 36	N.4 PORTE	ELIMINATO	€ 2.963,52	€ 0,00	POSIZIONE 36	N.2 PORTE	€ 1.481,76
POSIZIONE 37	N.8 PORTE	N.4 PORTE	€ 4.636,80	€ 2.318,40	POSIZIONE 37	N.4 PORTE	€ 2.318,40
RETTIFICA ALLEGATO E1-B-F	ERRATO	CORRETTO					
IMPORTO LAVORI	€ 92.762,62	€ 84.680,70			IMPORTO LAVORI		€ 6.600,16
SICUREZZA	€ 8.000,00	€ 7.500,00			SICUREZZA		€ 500,00
IMPORTO TOTALE	€ 100.762,62	€ 92.180,70			IMPORTO TOTALE		€ 7.100,16
RETTIFICA ALLEGATO D3	ERRATO	CORRETTO	ERRATO	CORRETTO			
POSIZIONE 12	QUANT.24	QUANT. 14	€ 1.200,00	€ 700,00			
IMPORTO TOTALE			€ 8.000,00	€ 7.500,00			

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
 Dipartimento Amministrativo
 SERVIZIO Tecnico Logistico

Prot. n°
 Del

Spett.le *DITTA* _____

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 57, comma 6 e 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dei lavori di: Realizzazione scale ed ascensori PO Lanusei Lotto 3 - completamento - Ras PI 2006 - (CUP B23B06000210002 CIG 0443073367)

In applicazione delle disposizioni impartite con Deliberazione n. _____, adottata dal Direttore Generale in data _____, è intendimento di questa Azienda procedere all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto previo esperimento di una procedura negoziata secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale.

Per quanto sopra con la presente si invita Codesta Spettabile Ditta, se interessata, a presentare la propria miglior offerta economica per l'affidamento dei: "**Lavori di Realizzazione Scale ed Ascensori PO Lanusei Lotto 3 completamento - Ras PI 2006 - (CUP B23B06000210002 CIG 0443073367)**"

Ente appaltante: ASL n. 4 di Lanusei
Via Piscinas n. 5 - 08045 LANUSEI
Tel. (+39)0782 490580 - 490572 - Fax (+39)0782 490554

1. CATEGORIE E DESCRIZIONE

I lavori in oggetto sono, meglio definiti nel progetto redatto dall'Ing. Francesco Maria Pisano e più, trasmesso all'Asl4 di Lanusei con nota prot. n. 8024 del 3/04/2015, tali elaborati sono visionabili presso l'ufficio tecnico dell'A.S.L. 4 per prenderne visione dal lunedì al venerdì ore 10 - 13.

Importi:

- a) importo complessivo dell'appalto compresi oneri per la sicurezza
 - € **92.180,70** (novantaduemilacentoottanta/70)
- b) importo complessivo dell'appalto al netto degli oneri di sicurezza :
 - € **84.680,70** (ottantaquattromilaseicentoottanta/70)
- c) oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
 - € **7.500,00** (settemilacinquecento);

al fine del rilascio del certificato di esecuzione lavori (CEL) i lavori vengono individuati categoria **OG1** - subappaltabile **20%**

2. DURATA DELL'APPALTO

I tempi di esecuzione dell'appalto sono fissati in **90 giorni** decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori.

3. LUOGO DI ESECUZIONE

P.O. Lanusei

4. TERMINE PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Ore 13:00 del giorno _____

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criterio del prezzo più basso, con ribasso unico sull'elenco prezzi. Il prezzo totale offerto dovrà essere non superiore a quello posto a base di gara. Non sono ammesse offerte in aumento.

6. DIVISIONE IN LOTTI : Nessuna.

7. LINGUA NELLA QUALE DOVRA'ESSERE PRESENTATA L'OFFERTA: Italiana.

8. VALIDITA' DELL'OFFERTA: L'offerta si intende vincolata per 180 giorni dalla data di presentazione.

9. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per la partecipazione alla procedura i soggetti interessati dovranno far pervenire alla **ASL n. 4 – Ufficio Protocollo – Via Piscinas, 5 – 08045 Lanusei (OG)** – entro le ore 13.00 del giorno _____, un plico che, a **pena di esclusione**, dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante, sempre a **pena di esclusione**, l'indicazione del mittente (indirizzo completo e fax per eventuali comunicazioni) e la seguente dicitura: “ **OFFERTA per Lavori di Realizzazione Scale ed Ascensori PO Lanusei Lotto 3, completamento**”

Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si procederà con l'automatica esclusione dalla gara. In ogni caso farà fede il timbro del protocollo con l'indicazione della data ed ora di arrivo del plico.

Il plico indicato dovrà contenere due buste.

BUSTA “A” recante all'esterno, a **pena di esclusione** la dicitura: “ **DOCUMENTAZIONE** ”

Contenente:

- **Istanza di partecipazione** alla gara da redigersi utilizzando il modulo allegato, **sottoscritta dal legale rappresentante** del soggetto concorrente, accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
- **Dichiarazioni rese dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza** con allegata fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore;
- **Attestato in originale di avvenuto sopralluogo**, effettuato **pena esclusione** dal legale rappresentante, dal direttore tecnico ovvero da un dipendente dell'impresa delegato, rilasciato dalla ASL4 all'atto del sopralluogo, non sostituibile da autocertificazione.
- quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale relativa alla cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo di € **92.180,70** (ridotta all'1% ove l'impresa possiede e comprovi i requisiti previsti dalla normativa vigente) valida per almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

Ove venisse accertata la non veridicità di tali dichiarazioni si procederà all'automatica esclusione del concorrente dalla gara, oltretutto l'attivazione delle ulteriori azioni previste dalla normativa vigente.

BUSTA “B” recante la dicitura: “**OFFERTA ECONOMICA**”

Contenente:

- l'offerta, **in bollo**, redatta in lingua italiana utilizzando il modulo allegato alla presente lettera di invito, ed espressa così in cifre come in lettere, **sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante dell'offerente**.

In caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello in lettere verrà ritenuto valido il ribasso in lettere.

Tale offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.

Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte.

Nella busta contenente tale offerta non dovrà essere inserita altra documentazione.

10. DATA, ORA E LUOGO DELL'APERTURA DELLE BUSTE

La gara per l'affidamento dei lavori di cui si tratta, si svolgerà nella sede della ASL n. 4, ufficio tecnico, in via Piscinas n. 5 – 5° Piano, il giorno alle ore 10,00.

11. AGGIUDICAZIONE

La commissione di gara, il giorno fissato al punto 10 della lettera di invito per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica a cui può partecipare un rappresentante per ogni concorrente, procede:

- all'apertura dei plichi ed all'apertura delle buste “A – DOCUMENTAZIONE, verifica la correttezza delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono.
- a sorteggiare un numero pari al 10% per cento del numero delle offerte ammesse arrotondato all'unità superiore.

Ai concorrenti sorteggiati viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di offerta.

Di seguito, ove i concorrenti sorteggiati abbiano già comprovato i requisiti nell'offerta ovvero atteso il termine per la ricezione della documentazione richiesta, in seconda seduta pubblica, il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, procede:

- all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova del possesso dei requisiti;
- alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 48, comma 1 del D.Lgs 163/06, del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

La Commissione di gara procede poi all'apertura delle buste “B - Offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell'art. 122, comma 9 del D.Lgs 163/06, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte prevedendo l'esclusione automatica delle offerte risultate anomale. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede altresì alla individuazione ed esclusione di quelle che sono pari o superiori a detta soglia ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore a detta soglia.

Ai sensi dell'art. 122, comma 9 del D.Lgs 163/06, ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, non si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale e si procederà nel rispetto del citato articolo. Fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di effettuare ogni ulteriore richiesta o verifica.

In conformità all'art. 48 comma 2 del D.Lgs 163/06 al concorrente aggiudicatario provvisorio ed al secondo classificato (ove quest'ultimo sia pmi è esentato i sensi del c. 4 art. 13 della L. 180/2011) viene richiesto di comprovare, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in fase di gara.

Si procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano comprovato il possesso dei requisiti ed alla conseguente nuova aggiudicazione provvisoria, previa definizione della nuova soglia di anomalia nonché, ove ne ricorrano le circostanze, all'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

Con Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL4 Lanusei si procederà all'aggiudicazione definitiva, che verrà comunicata a tutti i concorrenti non già esclusi, nel rispetto dell'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/06.

Ove da verifiche, effettuate dalla stazione appaltante anche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, pur successivamente all'aggiudicazione definitiva ma prima della firma del contratto, emergano false dichiarazioni ovvero elementi tali da precludere l'ammissibilità di qualche concorrente, la stazione appaltante procede alla sua esclusione nonché ad individuare un nuovo aggiudicatario in base alla nuova media.

Successivamente alla firma del contratto la graduatoria di aggiudicazione si intende definitiva e non modificabile restando escluso ogni diritto a qualsiasi titolo da parte dei concorrenti; ove si abbia una risoluzione contrattuale sarà applicabile la procedura descritta dall'art. 140 del D.Lgs. 163/06.

Successivamente alla firma del contratto i concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. La ASL4 Lanusei si riserva la facoltà in ogni momento di modificare, sospendere, prorogare la presente procedura restando escluso ogni diritto di indennizzi o compensi a qualsiasi titolo da parte dei concorrenti; assumerà impegno nei confronti dell'aggiudicatario definitivo della gara esclusivamente ove dia corso alla sottoscrizione del contratto.

12. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA

Costituiscono causa di **immediata esclusione** dalla procedura concorsuale per l'affidamento dei lavori in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del bando di gara ed in particolare:

- **ritardo nella presentazione dell'offerta oltre i termini stabiliti;**
- **plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;**
- **mancanza o incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni o dei documenti richiesti ;**
- **mancata sottoscrizione (o sottoscrizioni) dell'istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva;**
- **mancata presentazione di fotocopia di documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori;**
- **mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva ;**
- **presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nella presente lettera di invito.**

13. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti della vigente normativa in materia. A tal fine, **ove si intenda ricorrere al subappalto tale facoltà dovrà obbligatoriamente essere indicata nelle dichiarazioni di cui all'istanza di partecipazione.**

14. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

- a) l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto, in forma di scrittura privata, entro i termini fissati dalla ASL n. 4;
- b) l'Azienda appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione;
- c) le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.) nonché ogni altra accessoria e conseguente, saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.

15. DATI PERSONALI

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati ovvero ceduti a terzi dalla A.S.L. n. 4 di Lanusei esclusivamente ai fini dello svolgimento della gara e dell'eventuale stipula e gestione del contratto e saranno archiviati in locali dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni. Restano al concorrente i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

16. ALTRE INFORMAZIONI

L'aggiudicatario dovrà presentare, entro il termine stabilito dalla ASL4 con apposita comunicazione: la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto.

L'Azienda si riserva di richiedere all'aggiudicatario la produzione di ulteriori documenti cui si riferiscono le dichiarazioni presentate in sede di gara, per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della stipula del contratto.

In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di mancati adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione, l'Azienda avrà la facoltà di revocare l'aggiudicazione stessa e di affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria delle offerte, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dalla mancata conclusione del contratto.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo dovrà essere regolarizzata ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 955/1982.

È obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto; è altresì obbligo dell'appaltatore rispondere della osservanza di quanto sopraindicato da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

In caso di offerta uguale si procederà per sorteggio.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

La stipula del contratto e i pagamenti dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, sono subordinati all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva (DURC) secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

L'Amministrazione provvederà, ai sensi dell'art. 118 c. 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.mm.ii., a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista ovvero agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 - D.Lgs.163/06.

Relativamente alle controversie derivanti dal contratto, si applicheranno artt. 239, 240 e 244 - D.Lgs.163/06.

L'ASL4 di Lanusei si riserva la facoltà in ogni momento di sospendere, modificare, prorogare, annullare la presente procedura di affidamento senza che il fatto possa essere motivo di richiesta alcuna, a nessun titolo, di compensi o indennizzi; l'ASL4 di Lanusei assumerà impegno nei confronti dell'aggiudicatario definitivo della gara esclusivamente ove dia corso alla sottoscrizione del contratto.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti si demanda la competenza al Tribunale di Lanusei, è esclusa la competenza arbitrale.

17. RINVIO AL CAPITOLATO D'ONERI ED ALLA NORMATIVA

Per tutto quanto non previsto dalla presente lettera di invito si rinvia a capitolato speciale d'oneri ed alle normative contenute nel D. Lgs. n. 163/2006, nella L. R. n. 5/2007 e s.m.i. al regolamento di cui Dpr. 207/2010 ed alla normativa vigente applicabile.

Il resp.le del procedimento
Ing. Paolo Costa

IL Commissario Straordinario
Dr. Federico Argiolas

Spett.le ASL4
Via Piscinas n. 5
08045 Lanusei (Og)

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI
Realizzazione scale ed ascensori PO Lanusei Lotto 5 completamento - Ras PI 2006 -
(CUP B23B06000240002 CIG 0443073367 ai sensi e con le modalità di cui agli articoli
57, comma 6 e 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA COMPILARE IN OGNI PARTE CON CARATTERE STAMPATELLO

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
residente in _____ Via _____
n. _____ Stato _____
in qualità di _____
della ditta _____
con sede in _____ Via _____ n. _____
Stato _____

CHIEDE

di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto.

A TAL FINE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N° 445,
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 76 DELLO STESSO DECRETO,
PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE,

DICHIARA

- a) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. indicando:
ragione sociale..... numero di iscrizione,
provincia ed allegando fotocopia certificato iscrizione camera di commercio;
- b) di essere in possesso della qualificazione SOA categoria OG1 in corso di validità
preferibilmente **allegandone fotocopia**
ovvero possedere i seguenti requisiti:
lavori analoghi eseguiti direttamente nell'ultimo quinquennio non inferiore ad € 92.180,70;
costo del personale nell'ultimo quinquennio non inferiore ad € 13.827,11;
attrezzatura tecnica idonea all'esecuzione dei lavori in oggetto;
(preferibilmente **allegare fotocopie** della documentazione comprovante: per i lavori eseguiti
fatture; per il costo del personale buste paga, DM10, modelli 770 ovvero documentazione
analogica in caso si soci lavoratori o simili; attrezzatura tecnica elenco attrezzatura posseduta.
- c) di non trovarsi, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006
e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nella lettera
d'invito nonché negli elaborati di progetto;
- e) di voler subappaltare le seguenti lavorazioni.....

- f) che la ditta che rappresenta è in regola e ha tenuto conto nella presentazione dell'offerta degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi e di sicurezza nei luoghi di lavoro a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
- g) che la ditta medesima è in regola con gli adempimenti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e del relativo regolamento di esecuzione, emanato con D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, ovvero non è soggetta;
- h) che la ditta che rappresenta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all'Art. 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 ovvero che se ne è avvalsa e il periodo di emersione si è concluso;
- i) che la ditta che rappresenta non si trova in alcuna delle condizioni di cui all'art. 9 comma 2, lett.c) del D.Lgs 8.06.2001 n° 231 (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione).
- j) che i titolari, soci di società in nome collettivo, soci accomandatari, soci amministratori, presidenti del consiglio d'amministrazione, vice presidenti se con poteri di rappresentanza, amministratori delegati, amministratori unici, direttori tecnici, ecc..., sono così individuati:

1)
 NATO A..... IL
 RESIDENTE NEL COMUNE DI PROVINCIA
 STATOVIA/PIAZZA
 NELLA SUA QUALITÀ DI

2)
 NATO A..... IL
 RESIDENTE NEL COMUNE DI PROVINCIA
 STATOVIA/PIAZZA
 NELLA SUA QUALITÀ DI

3)
 NATO A..... IL
 RESIDENTE NEL COMUNE DI PROVINCIA
 STATOVIA/PIAZZA
 NELLA SUA QUALITÀ DI

4)
 NATO A..... IL
 RESIDENTE NEL COMUNE DI PROVINCIA
 STATOVIA/PIAZZA
 NELLA SUA QUALITÀ DI

5)
 NATO A..... IL
 RESIDENTE NEL COMUNE DI PROVINCIA
 STATOVIA/PIAZZA
 NELLA SUA QUALITÀ DI

6)
 NATO A..... IL
 RESIDENTE NEL COMUNE DI PROVINCIA
 STATOVIA/PIAZZA
 NELLA SUA QUALITÀ DI

(per ognuno di questi soggetti viene allegata la dichiarazione unica)

- k) che la ditta che rappresenta ha effettuato il sopralluogo sul posto di esecuzione come da attestato di sopralluogo rilasciato dall'Amministrazione; ha preso visione dei documenti di gara e del progetto e ha verificato che gli stessi non richiedono interpretazioni o spiegazioni tali da interferire sulla presentazione dell'offerta e sullo svolgimento dell'attività e di accettare integralmente e senza condizioni quanto in essi contenuto;
- l) che la ditta che rappresenta è in grado di eseguire i lavori di cui trattasi garantendo e rispettando tutte le norme di sicurezza sul lavoro per i lavoratori con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.;
- m) che la ditta concorrente ha considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle lavorazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell'offerta e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del contratto, del progetto esecutivo e dei luoghi ove esso dovrà essere realizzato e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta;
- n) di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 sulla tutela dei dati personali, e all'eventuale trasmissione a soggetti terzi, esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione e allo svolgimento della gara;
- o) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o richiesta inerente la gara in oggetto si elegge domicilio in presso la ASL n. 4, via Piscinas, n. 5 - Lanusei
- p) che il numero tel. è il seguente _____, che l'indirizzo mail (preferibilmente pec) è _____ e il n° di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di documentazione è _____.

FIRMA

ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DOVRÀ ESSERE ALLEGATA, A PENA DI ESCLUSIONE, LA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE.

LA SOTTOSTANTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA INDIVIDUALMENTE DAGLI AMMINISTRATORI IN CARICA MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA (ES. TITOLARI - SOCI DI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SOCI ACCOMANDATARI - SOCI AMMINISTRATORI – PRESIDENTI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE - VICE PRESIDENTI SE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA - AMMINISTRATORI DELEGATI - AMMINISTRATORI UNICI - DIRETTORI TECNICI, ETC. E DAI MEDESIMI SOGGETTI DI CIASCUNA IMPRESA EVENTUALMENTE ASSOCIATA).

Il sottoscritto
nato a..... il
residente a
in qualità di
della ditta.....
con sede in.....
con codice fiscale n.....
con partita IVA n.....

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 76 DELLO STESSO DECRETO, PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE,

DICHIARA:

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c), f) e h) del D. Lgs. n. 163/2006, ossia:

b) nei suoi confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i;

c) nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

f) che ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni eventualmente affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o che ha commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio,

indica le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione:

DICHIARA, INOLTRE, DI ESSERE INFORMATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA.

DATA _____

FIRMA

MODULO OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI

Realizzazione scale ed ascensori PO Lanusei Lotto 3 completamento - Ras PI 2006 -
(CUP B23B06000240002 CIG 0443073367 ai sensi e con le modalità di cui agli articoli
57, comma 6 e 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
residente in _____ Via _____
n. _____ Stato _____
in qualità di _____
della ditta _____
con sede in _____ Via _____ n. _____
_____ Stato _____

DICHIARA CHE IL RIBASSO OFFERTO E' PARI A

_____ % (IN CIFRE)

_____ % (IN LETTERE)

FIRMA

COMPLETAMENTO
SCALE E ASCENSORI 3° Cotto

ASL N° 4 - LANUSEI
SERVIZIO TECNICO

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-03-07 (07 Marzo 2016)
Numero documento: FATTPA 1_16
Importo totale documento: 22324.28

Prot. N° _____ del _____
Prima Nota _____
Cod. fornitore/creditore N° _____
Conto _____

Ritenuta

Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: 3518.96
Aliquota ritenuta (%): 20.00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
Importo contributo cassa: 703.79
Imponibile previdenziale: 17594.80
Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: ON
Descrizione bene/servizio: Onorario progettazione acconto cig 38914351C0 cup B23B06000240002
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 17594.80
Valore totale: 17594.80
IVA (%): 22.00
Soggetta a ritenuta: SI

OK!

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 18298.59
Totale imposta: 4025.69
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: D.p.r. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-03-07 (07 Marzo 2016)
Importo: 18805.32
Istituto finanziario: banco di sardegna
Codice IBAN: IT091010158532000000011316
Codice pagamento: BB

SCAL E ASCENSORI 3° lotto

N° 1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-03-07 (07 Marzo 2016)
Numero documento: FATTPA 1_16
Importo totale documento: 22324.28

ORD. 5
b.2
ASL N° 4 - LANUSEI
SERVIZIO TECNICO Versione 1.1
Prot. N° _____ del _____
Prima Nota _____
Cod. fornitore/creditore N° 750206
Conto A102020200-

Ritenuta

Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: 3518.96
Aliquota ritenuta (%): 20.00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

Cespito N° 1745
Reg. N° 9838-MOV.3

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
Importo contributo cassa: 703.79
Imponibile previdenziale: 17594.80
Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: ON
Descrizione bene/servizio: Onorario progettazione acconto cig 38914351C0 cup B23B06000240002
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 17594.80
Valore totale: 17594.80
IVA (%): 22.00
Soggetta a ritenuta: SI

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 18298.59
Totale imposta: 4025.69
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: D.p.r. 633/72

Spesa rendicontata sul programma
FSC 2007-2013 - Importo in € 22.324,28
Linea di Azione 7.1.1. _____

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-03-07 (07 Marzo 2016)
Importo: 18805.32
Istituto finanziario: **banco di sardegna**
Codice IBAN: IT091010158532000000011316
Codice pagamento: BB

Stampato con foglio di stile SIF www.fatturapa.gov.it